

BANDO FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER I LABORATORI URBANI, PROGETTO CIBERLAB, PROGRAMMA REGIONALE "Bollenti Spiriti"

ALLEGATO 2

Cablaggio di Rete

Valenzano	
Q.tà/U.M	Descrizione
2	Fornitura e posa in opera di Rack 19" a Pavimento da 21 Unità
2	Fornitura e posa in opera di Kit Messa a Terra
1	Fornitura e posa in opera di Ripiano Prof. 380mm 2 U
2	Fornitura e posa in opera di Viti e dadi con gabbie
2	Fornitura e posa in opera di Multipresa 5 posti + Int MT da 16A
610	Fornitura e posa di Cavo UTP 3M Cat 5E LSZH (Normativa per i luoghi di lavoro con pubblico)
3	Fornitura e posa in opera di Patch Panel Vuoto Panduit / 3 M
3	Fornitura e posa in opera di Passapermute
50	Fornitura e posa in opera di prese Cat 5E Panduit o 3M nere
50	Fornitura e posa in opera di prese Cat 5E Panduit o 3M Bianche
50	Fornitura e posa in opera di Bretelle cat 5E RJ45/RJ45 LSZH da m. 1
50	Fornitura e posa in opera di Bretelle cat 5E RJ45/RJ45 LSZH da m. 3
50	Certificazione Cat 5E con strumento certificato di calibrazione
2	Apparato Switch 24 porte con porte in giga per Uplink
Cellamare	
Q.tà/U.M	Descrizione
1	Fornitura e posa in opera di Rack 19" a Pavimento da 21 Unità o a parete da 15 Unità
1	Fornitura e posa in opera di Kit Messa a Terra
1	Fornitura e posa in opera di Ripiano Prof. 380mm 2 U
1	Fornitura e posa in opera di Viti e dadi con gabbie
1	Fornitura e posa in opera di Multipresa 5 posti + Int MT da 16A
610	Fornitura e posa di Cavo UTP 3M Cat 5E LSZH (Normativa per i luoghi di lavoro con pubblico)
1	Fornitura e posa in opera di Patch Panel Vuoto Panduit / 3 M
1	Fornitura e posa in opera di Passapermute
22	Fornitura e posa in opera di prese Cat 5E Panduit o 3M nere
22	Fornitura e posa in opera di prese Cat 5E Panduit o 3M Bianche
22	Fornitura e posa in opera di Bretelle cat 5E RJ45/RJ45 LSZH da m. 1
22	Fornitura e posa in opera di Bretelle cat 5E RJ45/RJ45 LSZH da m. 3
22	Certificazione Cat 5E con strumento certificato di calibrazione
1	Apparato Switch 24 porte con porte in giga per Uplink
Capurso	
Q.tà/U.M	Descrizione
1	Fornitura e posa in opera di Rack 19" a Pavimento da 21 Unità o a parete da 15 Unità
1	Fornitura e posa in opera di Kit Messa a Terra
1	Fornitura e posa in opera di Ripiano Prof. 380mm 2 U
1	Fornitura e posa in opera di Viti e dadi con gabbie
1	Fornitura e posa in opera di Multipresa 5 posti + Int MT da 16°
610	Fornitura e posa di Cavo UTP 3M Cat 5E LSZH (Normativa per i luoghi di lavoro con pubblico)
1	Fornitura e posa in opera di Patch Panel Vuoto Panduit / 3 M
1	Fornitura e posa in opera di Passapermute
24	Fornitura e posa in opera di prese Cat 5E Panduit o 3M nere
24	Fornitura e posa in opera di prese Cat 5E Panduit o 3M Bianche
24	Fornitura e posa in opera di Bretelle cat 5E RJ45/RJ45 LSZH da m. 3
24	Fornitura e posa in opera di Bretelle cat 5E RJ45/RJ45 LSZH da m. 3
22	Certificazione Cat 5E con strumento certificato di calibrazione
1	Apparato Switch 24 porte con porte in giga per Uplink